



Etapa - 3

vyklizení parkoviště po částech

Etapa - 2

vyklizení parkoviště po částech

Etapa - 1

VÝKOPOVÉ PRÁCE

zábor pro stavební kontejner, vozidla stavby, stav. materiál

- IP22-osadit 7 dní předem
- Iza.b - B28-osadit 7 dní předem
- stavba zajistí ohrazení výkopu stavebním opocněním nebo Z2
- stavba zajistí bezpečný průchod pěších v š. min. 0,9m přes výkopy a pro zajištění vstupů do objektů
- DZ budou osazeny dle TP 66 a tech. listů pro osazování přenosného DZ, přechodného VDZ dle TP 133,66,65

Legenda zařízení stavby, obj. trasy, výkopy :

zábor vozovky :	
zábor chodníku :	
zábor - zeleň :	
Legenda značení ve schématu /barva popisu :	
přenosné SDZ :	
stávající SDZ :	
stávající SDZ zakrýt / zrušit :	
přemostění pěší š. min. 0,9m :	
stavební oplocení nebo Z2 :	
výkop :	

VYPRACOVAL : Belcredi Vlček Martin		
KONTROLOVAL : Ing. Končelík Jiří		
obsah schématu :	kontakt :	
PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	SIGNEX, spol. s r.o., Holzova, 138, 627 00 Brno	
Úplná uzavírka	Tel.: 545 226 021-4, mistr: tel.: 602 58 23 25	
	Služba mimo pracovní dobu: tel.: 602 571 312	
	email: signex@signex.cz	
místo akce/název :	číslo objednávky / datum :	
BRNO, Olbrachtovo náměstí	CR/2607	
generální oprava VO.	10.6.2026	
	číslo schématu : 1	

Etapa - 3

1 den - montáž stožárů, 1 den demontáž původních stožárů zábor vozovky 568,0m²

Etapa - 2

1 den - montáž stožárů, 1 den demontáž původních stožárů zábor vozovky 597,5m²

Etapa - 1

1 den - montáž stožárů zábor vozovky 636,0m²

Olbrachtovo náměstí

Řezáčova

Řezáčova

VÝMĚNA STOŽÁRŮ NA PARKOVIŠTÍCH

místo akce/název :	číslo objednávky / datum :
BRNO, Olbrachtovo náměstí	CR/2607
generální oprava VO.	10.6.2026
	číslo schématu :
	2